

## Технічні умови

для розробки проекту індивідуального (автономного) теплопостачання і відокремлення від мереж центрального опалення і постачання гарячої води

кв. 4# , 9.29 , м.ОН 4 з. Директ

(найменування, адреса об'єкта)

1. При розробці проектно-кошторисної документації виконати:

1.1. Гідравлічний розрахунок існуючої системи теплопостачання, та при необхідності передбачити заміну трубопроводів, стояків, дросельних діафрагм, елеваторів, тепловісильників, тощо.

1.2. Проект теплоізоляції транзитних стояків, огорожувальних конструкцій, які відокремлюють приміщення з індивідуальним (автономним) теплопостачанням від сусіднього, для забезпечення нормованих температурних умов суміжних приміщень, при температурі усереднені об'єкта нижче санітарних норм.

1.3. Розрахунок тепловіддачі транзитних стояків та трубопроводів, які проходять приміщенням з індивідуальним (автономним) теплопостачанням, теплові навантаженням міст загального користування (сходові клітини тощо).

1.4. Розрахунок теплових навантажень об'єкта.

2. Проектно-кошторисну документацію погодити з ВО "Торезтепломережа"

3. Відокремлення транзитних стояків від приборів опалення повинно бути виконано на зварному з'єднанні прямою ділянкою.

4. Термін виконання демонтажно-монтажних робіт з 16 квітня до 1 жовтня поточного року.

1. / 1